

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Čl. 1

Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ: **Obec Kral'ovany**
Sídlo: 027 51 Kral'ovany č. 186
Zastúpený: Ľubor Had, starosta obce
IČO: 00314561
DIČ: 2020561686
IČ DPH: Nie je platca DPH
Bankové spojenie: VÚB a.s.,
Číslo účtu: 20522332/0200
Telefón: +421 43 58 98 129
E-mail: oukralovany@pobox.sk
- 1.2. Zhotoviteľ: **Ing. František Jendroľ STAVPOČ**
Sídlo: Klin 175, 029 41 Klin
Štatutárny zástupca: Ing. František Jendroľ, riaditeľ
IČO: 14167361
DIČ: 1020467734
IČ DPH: SK1020467734
Zapísaný: ŽR OÚ v Námestove, č. reg.: 507-375
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. František Jendroľ
vo veciach technických: Peter Štepunek
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 657646332/0200
Telefón: 043/5524500
E-mail: stavpoc@stavpoc.sk

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - verejná súťaž - podlimitná zákazka.

Čl. 2

Predmet plnenia

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby
„Kanalizácia a ČOV, Kral'ovany – 2. etapa“

zhotoviteľom pre objednávateľa podľa schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pre objednávateľa vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez závad a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3. Objávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
- 2.5. Zmeny rozsahu diela, termínu výstavby v nadväznosti na možnosti financovania výstavby a zmeny v technickom a konštrukčnom riešení diela a prác musia byť odsúhlasené objednávateľom, zapísané v stavebnom denníku a následne tak realizované.
- 2.6. Ak vznikne v priebehu realizácie diela potreba vykonať práce nad rámec projektovej dokumentácie, resp. nad rámec zákazky podľa verejného obstarávania a tým aj nad rámec výkazu výmer a ak sa zmluvné strany obojstranne písomne dohodnú tieto zmeny rozsahu stavebných prác realizovať, nesmú mať tieto práce za následok zmenu technických riešení, ani kvality diela oproti projektu.
- 2.7. Miestom plnenia je Žilinský samosprávny kraj, okres Dolný Kubín, obec Kľačany, katastrálne územie obce Kľačany.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1. Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe:
 - a) tejto podpísanej zmluvy o dielo
 - b) schválenej projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
 - c) stavebného povolenia a súvisiacich rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov.
- 3.2. Stavebné práce potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1. budú vykonané v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a v súlade so stavebným povolením.
- 3.3. Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je aj dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality.
- 3.4. Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:
 - 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2. zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu

Handwritten signature

a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

- 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3. protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Termín realizácie diela:

Termín začatia: po nadobudnutí účinnosti zmluvy do 3 dní od odovzdania staveniska

Termín ukončenia: 24.08.2014

Lehota výstavby: 35 kalendárnych dní

Ukončenie výstavby: celkové ukončenie výstavby, vypratanie staveniska, uskutočnenie preberacieho konania bez závad (v prípade zistenia závad ich odstránenie písomne potvrdené poverenou osobou objednávateľa) musí byť do 39 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami

- 4.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.

- 5.2. Cena diela je:

Cena bez DPH 226 762,49 EUR

DPH 20% 45 352,50 EUR

Celková cena diela 272 114,99 EUR

Slovom: Dvestosedemdesiatdvatisícstoštrnásť eur a deväťdesiatdeväť centov

- 5.3. Ocenený výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu zmluvy záväzný.

- 5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou diela, dopravou, likvidáciou všetkých vzniknutých odpadov, odovzdaním diela bez závad a odovzdaním všetkých dokladov potrebných k odovzdaniu diela.

- 5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať cenu diela navrhnutú do súťaže pre verejné obstarávanie a nebude konečnú cenu navyšovať.

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1. Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými faktúrami a konečnou faktúrou podľa bodu 6.8.
- 6.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozomom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania, podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac v lehote splatnosti **do 30 dní** od ich obdržania.
- 6.5. Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr:
- označenie „faktúra“ a jej číslo,
 - identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia,
 - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - fakturovaná suma,
 - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - pečiatka a podpis.
- 6.6. Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8. Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po úspešnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní, ako aj odovzdaní všetkých dokladov týkajúcich sa diela.
- 6.9. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný

odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.


Čl. 7

Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 7.1. Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1. zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1. má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN a ostatných predpisov.
- 7.3. Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1. je 60 mesiacov a začína plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom.
- 7.4. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2. má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5. Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1. (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:
 - **1 zjavné vady a nedorobky**, ktoré objednávateľ zistil odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1. Tieto musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - **2 skryté vady a nedorobky**, ktoré objednávateľ zistí, prípadne sa vyskytnú v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne dohodnutom s objednávateľom.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7. Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
 - a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
 - b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8


Podmienky vykonania diela



- 8.1. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a realizáciu v súlade s podmienkami tejto zmluvy, oceneným výkazom výmer, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.
- 8.4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľovi. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6. Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.8. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.9. Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1. prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.10. Pri realizácii diela bude zhotoviteľ rešpektovať autorské práva projektanta a projektovej dokumentácie.

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1. v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1. môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 € za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.



- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2. v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1. môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3. Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch dohodnutých podľa čl. 7 ods. 7.5., objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2. Omeškanie s dodaním predmetu zmluvy vinou zhotoviteľa špecifikovanou v čl. 2 ods. 2.1. v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1. po dobu viac ako 30 dní sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- 10.3. Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
- 10.4. Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 10.5. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nespĺnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2. Zmluva nadobúda účinnosť jej zverejnením a schválením finančných prostriedkov Environmentálnym fondom SR, pričom pre nadobudnutie účinnosti zmluvy bude rozhodujúci dátum neskoršie splnenej podmienky s tým, že nadobudnutie účinnosti zmluvy objednávateľ oznámi zhotoviteľovi.
- 11.3. V prípade neschválenia finančných prostriedkov Environmentálnym fondom SR sa táto zmluva o dielo stáva neplatnou, a to bez akéhokoľvek finančného nároku voči objednávateľovi.
- 11.4. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Handwritten signature


- 11.5. Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.
- 11.6. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet - Ocenený výkaz výmer

V Kraľovanoch, dňa 16.07.2014

V Kline, dňa 15.07.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



p. Lubor Had
starosta obce Kraľovany



Ing. František JENDROŇ
STAVPŮČ
029 41 KLINE
☎ 043/552 45
IČO: 14167361, IČ DPH:

Ing. František Jendroň
riaditeľ



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Kanalizácia a ČOV, Kraľovany - 2. etpa

Názov objektu	ZRN	Geod. Zameranie +- VRN	Cena
SO 01 Zberač "A"	88 660,23	443,30	89 103,53
Stoka "A1"	28 800,62	144,00	28 944,62
SO 01, stoka "A1-1"	8 262,54	41,31	8 303,85
SO 02 Zberač "B"	54 208,62	271,04	54 479,66
SO 02 Stoka "B1"	15 292,27	76,46	15 368,73
SO 02 Stoka "B2"	14 739,77	73,70	14 813,47
SO 03 Výtlačné potrubie	7 600,59	38,00	7 638,59
SO 03 Čerpacia stanica	8 069,69	40,35	8 110,04
Celkom bez DPH	225 634,33	1 128,16	226 762,49
DPH 20% z	226 762,49		45 352,50
Celkom			272 114,99

OBEC KRALOVANY
PSČ 027 51
VÚB D. Kubín č.ú.: 20522-332/0200
IČO: 314-561, DIČ: 2020561686

Ing. František JENDROU
STAVPOČ
029 41 KLEIN
☎ 043/5524502
IČO: 44167361, IČ DPH: SK2108000000

Kraj Rj

Obec Kralovany

Kanalizácia a ČOV, Kralovany - 2. etpa

Projekt: SO 01 Zberač "A"

Výkaz výmer

Par.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		Práce HSV					
		ZEMNÉ PRÁCE					
1	110011010	Vytýčenie vodovodu, kanalizácie rovina	KM	0,720	657,24		473,21
2	113107211	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm	M2	610,500	0,21		128,21
3	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,	M2	610,500	0,50		305,25
4	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 nad 1000 do 10000m3	M3	973,400	1,91		1 859,19
5	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť hominy 3	M3	292,020	0,10		29,20
6	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	M3	417,000	2,48		1 034,16
7	132301209	Priplatok za lepivosť hominy 4	M3	125,100	0,12		15,01
8	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	M2	2 780,000	0,52		1 445,60
9	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	M2	2 780,000	0,08		222,40
10	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	1 390,400	0,07		97,33
11	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	1 390,400	1,87		2 600,05
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	1 390,400	0,17		236,37
13	171209999	Poplatok za skládku	M3	1 390,400	1,50		2 085,60
14	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	813,000	1,02		829,26
15	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	360,000	0,27		97,20
16	583311730	Kamenivo ťažené drobné 0-4 UBI	M3	360,000		13,22	4 759,20
		ZEMNÉ PRÁCE					16 217,24
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
17	359901111	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	M	720,000	1,00		720,00
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					720,00
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
18	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	72,000	14,11		1 015,92
19	452311131	Podkladové dosky z betónu B 12/15	M3	1,870	81,25		151,94

OBECKRALOVANY
PSČ 027 51
VÚB D. Kubín č.ú.:20522-332/0200
IČO: 314-581, DIČ:202056168F

Ing. František JENDROU
STAVPOČ
029 41 KLIN
043/5524502
IČO:14167361, IČ DPH:SK10204679

Kraj

g

16 2121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	KUS	7,000	4,81	33,67
17 1760	Prstenec vyrovnávací TBS 8/12 62,5X10	KUS	7,000	6,20	43,40
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1 244,93
	SPEVNENÉ PLOCHY				
22 564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	M2	610,500	2,98	1 819,29
23 565161211	Podklad z kameniva obaleného asfaltom hr. 80 mm	M2	70,000	18,60	1 302,00
24 565173213	Podklad z drveného kameniva obafovaného asfaltom hr. 120 mm	M2	610,500	27,88	17 020,74
25 573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	M2	610,500	0,70	427,35
26 577142122	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.1 lôžkový (ABL) hr.50 mm	M2	610,500	10,55	6 440,78
	SPEVNENÉ PLOCHY				27 010,16
	POTRUBNÉ ROZVODY				
27 273224120	Krúžok tesniaci Js 300	KUS	110,000	0,60	66,00
28 871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	M	220,000	0,35	77,00
29 286110200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000	KUS	48,000	16,07	771,36
30 871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	M	500,000	1,25	625,00
31 286110350	Kanalizačné rúry Ultra RIB 2 dvojvrstvová korugovaná DN 300/5000	KUS	110,000	129,90	14 289,00
32 877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	KUS	29,000	2,14	62,06
33 286506610	Koleno kanalizačné D160/45st.	KUS	29,000	2,70	78,30
34 877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	KUS	29,000	9,87	286,23
35 286507170	Odbočka kanalizačná PVC U 315/160	KUS	29,000	36,10	1 046,90
36 892101112	Skúška tesností kanalizačného potrubia DN 300	M	720,000	0,97	698,40
37 894	Šachty PVC DN 400 D+M	KUS	29,000	126,40	3 665,60
38 894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	KUS	11,000	37,57	413,27
39 592240250	Dno šachtové Tzs 300/BB-S 100x92x15	KUS	11,000	183,60	2 019,60
40 592240000	Skruž šachtová TBH 100/25	KUS	1,000	20,16	20,16

OBEK KRALOVANY

PSČ 027 51

VÚB D. Kubín č.ú.: 20522-332/0200

ČO: 314-561, DIČ: 2020561680

Ing. František HONDRÁK

STAVPOČ

029 41 8112

043/5524502

ČO: 14167361, IČ DPISNÍK 16800000

Handwritten signature

43 592240510	Skruž šachtová TBH 100/50 rovná	KUS	3,000		32,48	97,44
44 592240520	Skruž šachtová TBH 100/100 rovná	KUS	1,000		63,84	63,84
45 592240560	Skruž šachtová prechodová TBS 100/60	KUS	11,000		34,60	380,60
44 899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	KUS	11,000	5,12		56,32
45 552434420	Poklop na vstupnú šachtu D 600 D	KUS	11,000		97,20	1 069,20
46 583335810	Kamenivo ťažené hr. 32-63 B1	M3	813,000		15,36	12 487,68
47 899501311	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z bet. ocele	KUS	40,000	2,40		96,00
48 899502311	Stúpadlo do šachty liatinové - kapsové	KUS	22,000	6,24		137,28
	POTRUBNÉ ROZVODY					38 507,24
	OSTATNÉ PRÁCE					
49 919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	1 241,250	1,50		1 861,88
50 979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	T	217,640	0,69		150,17
51 979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	652,920	0,10		65,29
52 979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	217,640	1,40		304,70
53 979089999	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	217,640	3,50		761,74
	OSTATNÉ PRÁCE					3 143,78
	PRESUNY HMŔT					
54 998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	2 595,545	0,70		1 816,88
	PRESUNY HMŔT					1 816,88
	Práce HSV					88 660,23
	Celkom					88 660,23

OBEK KRALOVANY
PSČ 027 51

VÚB D. Kubín č.ú.: 20522-332/0200
ČO: 314-561, DIČ: 2020561686

Ing. František JENDRŔKŔ

STAVPOČ

029 41 KLIN

043/5524502

ČO: 14167361, IČ DPH: SK102046577

5

Handwritten signature

Obec Kralovany

Kanalizácia a ČOV, Kralovany - 2. etpa

Stoka "A1"

Výkaz výmer

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		Práce HSV					
		ZEMNÉ PRÁCE					
	110011010	Vytýčenie vodovodu, kanalizácie rovina	KM	0,224	657,24		147,22
2	113107211	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm,	M2	189,200	0,21		39,73
3	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,	M2	189,200	0,50		94,60
4	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do1000 m3	M3	324,800	2,34		760,03
5	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	97,440	0,10		9,74
6	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 1000 m3	M3	139,200	2,66		370,27
7	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	41,760	0,12		5,01
8	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	M2	928,000	0,52		482,56
9	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	M2	928,000	0,08		74,24
10	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	232,000	0,07		16,24
11	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	464,000	1,87		867,68
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	464,000	0,17		78,88
13	171209999	Poplatok za skládku	M3	464,000	1,50		696,00
14	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	264,000	1,02		269,28
15	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	111,000	0,27		29,97
16	583311730	Kamenivo ťažené drobné 0-4 UBI	M3	111,000		13,22	1 467,42
		ZEMNÉ PRÁCE					5 408,87
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
17	359901111	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	M	224,000	1,00		224,00
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					224,00
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
18	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	22,000	14,11		310,42
19	452311131	Podkladové dosky z betónu B 12/15	M3	0,850	81,25		69,06

OBEC KRALOVANY
 PSČ 027 51
 VÚB D. Kubín č.ú.:20522-332/0200
 IČO: 314-581, DIČ:2020561687

Ing. František JENDROŠ
 STAVPOČ
 029 41 KLIN
 043/552 4402
 IČO:14167361, IČ DPH:SK21090222

Handwritten signature

2121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	KUS	3,000	4,81	14,43
21760	Prstenec vyrovnávací TBS 8/12 62,5x10	KUS	3,000	6,20	18,60
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				412,51
	SPEVNENÉ PLOCHY				
564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	M2	189,200	2,98	563,82
23 565173213	Podklad z drveného kameniva obalo vaného asfaltom hr. 120 mm	M2	189,200	27,88	5 274,90
24 573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	M2	189,200	0,70	132,44
25 577142122	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.l lôžkový (ABL) hr.50 mm	M2	189,200	10,55	1 996,06
	SPEVNENÉ PLOCHY				7 967,22
	POTRUBNÉ ROZVODY				
26 273224120	Kružok tesniaci Js 300	KUS	33,000	0,60	19,80
27 871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	M	72,000	0,35	25,20
28 286110200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000	KUS	16,000	16,07	257,12
29 871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	M	152,000	1,25	190,00
30 286110350	Kanalizačné rúry Ultra RIB 2 dvojvrstvová korugovaná DN 300/5000	KS	33,000	129,90	4 286,70
31 877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	KUS	10,000	2,14	21,40
32 286506610	Koleno kanalizačné D160/45st.	KUS	10,000	2,70	27,00
33 877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	KUS	10,000	9,87	98,70
34 286507170	Odbočka kanalizačná PVC U 315/160	KUS	10,000	36,10	361,00
35 892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300	M	224,000	0,97	217,28
36 894	Šachty PVC DN 400 D+ M	KUS	10,000	126,40	1 264,00
37 894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	KUS	5,000	37,57	187,85
38 592240250	Dno šachtové Tzs 300/BB-S 100x92x15	KUS	5,000	183,60	918,00
39 592240000	Skruž šachtová TBH 100/25	KUS	3,000	20,16	60,48

OBEC KRALOVANY
PSČ 027 51

VÚB D. Kubín č. ú. : 20522-332/0200
IČO: 314-561, DIČ: 202056168

Ing. František JENDROF

STAVPOČ

029 41 KLIN

☎ 043/5524502

IČO: 14167361, IČ DPH: SK192046777

Handwritten signature

592240510	Skruž šachtová TBH100/50 rovná	KUS	4,000		32,48	129,92
41 592240560	Skruž šachtová prechodová TBS 100/60	KUS	5,000		34,60	173,00
42 899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	KUS	5,000	5,12		25,60
43 552434420	Poklop na vstupnú šachtu D 600 D	KUS	5,000		97,20	486,00
44 583335810	Kamenivo ťažené hr. 32-63 B1	M3	264,000		15,36	4 055,04
45 899501311	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z bet. ocele	KUS	19,000	2,40		45,60
46 899502311	Stúpadlo do šachty liatinové - kapsové	KUS	10,000	6,24		62,40
47 592240520	Skruž šachtová TBH 100/100S rovná POTRUBNÉ ROZVODY	KUS	1,000		63,84	63,84
						12 975,93
	OSTATNÉ PRÁCE					
48 919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	395,600	1,50		593,40
49 979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	T	64,517	0,69		44,52
50 979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	193,551	0,10		19,36
51 979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	64,517	1,40		90,32
52 979089999	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	64,517	3,50		225,81
	OSTATNÉ PRÁCE					
						973,41
	PRESUNY HMŔT					
53 998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	1 198,110	0,70		838,68
	PRESUNY HMŔT					
						838,68
	Práce HSV					
						28 800,62
	Celkom					
						28 800,62

OBECKRALOVANY
PSČ 027 51
VÚB D. Kubín č.ú.:20522-332/0200
IČO: 314-561, DIČ:202056166f

Ing. František JENDROU
STAVPOČ
029 41 KLIN
043/5524502
IČO:14167361, IČ DPH:SK102046777

Kan R

Obec Kralovany

Kanalizácia a ČOV, Kralovany - 2. etpa

Objekt: SO 01, stoka "A1-1"

Výkaz výmer

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		Práce HSV					
		ZEMNÉ PRÁCE					
1	110011010	Vytýčenie vodovodu, kanalizácie rovina	KM	0,057	657,24		37,46
2	113107211	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm	M2	54,050	0,21		11,35
3	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm	M2	54,050	0,50		27,03
4	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do1000 m3	M3	94,892	2,34		222,05
5	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	28,468	0,10		2,85
6	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 1000 m3	M3	40,668	2,66		108,18
7	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	12,200	0,12		1,46
8	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	M2	252,940	0,52		131,53
9	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	M2	252,940	0,08		20,24
10	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	126,470	0,07		8,85
11	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	135,560	1,87		253,50
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	135,560	0,17		23,05
13	171209999	Poplatok za skládku	M3	135,560	1,50		203,34
14	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	79,720	1,02		81,31
15	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	11,490	0,27		3,10
16	583311730	Kamenivo ťažené drobné 0-4 UBI	M3	11,490	13,22		151,90
		ZEMNÉ PRÁCE					1 287,20
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
17	359901111	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	M	57,000	1,00		57,00
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					57,00

OBEC KRALOVANY
PSČ 027 51
VÚB D.Kubín č.ú.:20522-332/0200
IČO: 314-561, DIČ:2020561686

Ing. František JENDROJ
STAVPOČ
029 41 KLIN
T 043/5524502
IČO:14167361, IČ DPH:SK1020457734

Handwritten signature

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
18 451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	8,550	14,11		120,64
19 452311131	Podkladové dosky z betónu B 12/15	M3	0,340	81,25		27,63
20 452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	KUS	2,000	4,81		9,62
21 592241760	Prstenec vyrovnávací TBS 8/12 62,5x10	KUS	2,000		6,20	12,40
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						170,29
SPEVNENÉ PLOCHY						
22 564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	M2	54,050	2,98		161,07
23 565173213	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom hr. 120 mm	M2	54,050	27,88		1 506,91
24 573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	M2	54,050	0,70		37,84
25 577142122	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.I lôžkový (ABL) hr.50 mm	M2	54,050	10,55		570,23
SPEVNENÉ PLOCHY						2 276,05
POTRUBNÉ ROZVODY						
26 273224120	Kružok tesniaci Js 300	KUS	11,000		0,60	6,60
27 871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	M	10,000	0,35		3,50
28 286110200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000	KUS	2,000		16,07	32,14
29 871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	M	47,000	1,25		58,75
30 286110350	Kanalizačné rúry Ultra RIB 2 dvojvrstvá korugovaná DN 300/5000	KS	11,000		129,90	1 428,90
31 877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	KUS	2,000	2,14		4,28
32 286506610	Koleno kanalizačné D160/45st.	KUS	2,000		2,70	5,40
33 877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	KUS	2,000	9,87		19,74
34 286507170	Odbočka kanalizačná PVC U 315/160	KUS	2,000		36,10	72,20
35 892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vzduchom	M	57,000	0,97		55,29
36 894	Šachty PVC DN 400 D+M	KUS	2,000		126,40	252,80
37 894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	KUS	2,000	37,57		75,14

OBECKRALOVANY Ing. František JENDROE
 PSČ 027 51 STAVPOČ
 VÚB D. Kubín č.ú.: 20522-332/0200 029 41 KLIN
 IČO: 314-561, DIČ: 2020561686 ☎ 043/5524502
 IČO: 14167361, IČ DPH: SK1020467734

Kaas Q

52240250	Dno šachtové TZS 300/BB-S 100x92x15	KUS	2,000		183,60	367,20
52240510	Skruž šachtová TBH100/50 rovná	KUS	1,000		32,48	32,48
52240520	Skruž šachtová TBH 100/100 rovná	KUS	1,000		63,84	63,84
52240560	Skruž šachtová prechodová TBS 100/60	KUS	2,000		34,60	69,20
899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocefového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	KUS	2,000	5,12		10,24
43 552434420	Poklop na vstupnú šachtu D 600 D	KUS	2,000		97,20	194,40
44 583335810	Kamenivo ťažené hr. 32-63 B1	M3	79,720		15,36	1 224,50
45 899501311	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z bet. ocele	KUS	8,000	2,40		19,20
46 899502311	Stúpadlo do šachty liatinové - kapsové	KUS	4,000	6,24		24,96
	POTRUBNÉ ROZVODY					4 020,76
	OSTATNÉ PRÁCE					
47 919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	102,600	1,50		153,90
48 979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	18,351	0,69		12,66
49 979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	55,053	0,10		5,51
50 979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	18,351	1,40		25,69
51 979089999	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	18,351	3,50		64,23
	OSTATNÉ PRÁCE					261,99
	PRESUNY HMÔT					
52 998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	270,353	0,70		189,25
	PRESUNY HMÔT					189,25
	Práce HSV					8 262,54
	Celkom					8 262,54

OBEK KRALOVANY
PSČ 027 51
VÚB D. Kubín č.ú.: 20522-332/0200
IČO: 314-561, DIČ: 2020561686

Ing. František JENDROŠ
STAVPOČ
029 41 KLIN
☎ 043/5524502
IČO: 14167361, IČ DPH: SK102036773

Handwritten signature

Obec Kralovany

Projekt: Sanácia a ČOV, Kralovany - 2. etpa

Objekt: SO 02 Zberač "B"

Typ: výmer

Prac. kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
	Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE					
1 110011010	Vytýčenie vodovodu, kanalizácie rovina	KM	0,504	657,24		331,25
2 113107211	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm	M2	90,850	0,21		19,08
3 113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,	M2	90,850	0,50		45,43
4 132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	M3	783,860	1,91		1 497,17
5 132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	235,158	0,10		23,52
6 132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	M3	335,940	2,48		833,13
7 132301209	Priplatok za lepivosť horniny 4	M3	100,782	0,12		12,09
8 151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	M2	2 262,350	0,52		1 176,42
9 151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	M2	2 262,350	0,08		180,99
10 161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	559,900	0,07		39,19
11 162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	1 119,800	1,87		2 094,03
12 171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	1 119,800	0,17		190,37
13 171209999	Poplatok za skládku	M3	1 119,800	1,50		1 679,70
14 174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	842,097	1,02		858,94
15 175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	274,071	0,27		74,00
16 583311730	Kamenivo ťažené drobné 0-4 UBI ZEMNÉ PRÁCE	M3	274,071		13,22	3 623,22
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					12 678,53
17 359901111	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	M	504,000	1,00		504,00
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					

Ing. František JENDROJ

OBEC KRALOVANY
PSČ 027 51

STAVPOČ
029 41 KLIN

VÚB D. Kubín č.ú.:20522-332/0200
IČO: 314-561, DIČ:2020561686

☎ 043/5524502

IČO:14167361, IČ DPH:SK102036771

Kraj R

452111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	75,730	14,11	1 068,55
452311131	Podkladové dosky z betónu B 12/15	M3	2,040	81,25	
20 452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	KUS	6,000	4,81	28,86
21 592241760	Prstenec vyrovnávací TBS 8/12 62,5X10	KUS	6,000	6,20	37,20
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1 134,61
	SPEVNENÉ PLOCHY				
22 564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	M2	90,850	2,98	270,73
23 565173213	Podklad z drveného kameniva obafovaného asfaltom hr. 120 mm	M2	90,850	27,88	2 532,90
24 573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	M2	90,850	0,70	63,60
25 577142122	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.l lôžkový (ABL) hr.50 mm	M2	90,850	10,55	958,47
	SPEVNENÉ PLOCHY				3 825,70
	POTRUBNÉ ROZVODY				
26 273224120	Kružok tesniaci Js 300 370x300x4 mm	KUS	88,000	0,60	52,80
27 871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	M	100,000	0,35	35,00
28 286110200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000	KUS	22,000	16,07	353,54
29 871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	M	404,000	1,25	505,00
30 286110350	Kanalizačné rúry Ultra RIB 2 dvojrstvová korugovaná DN 300/5000	KS	88,000	129,90	11 431,20
31 877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	KUS	20,000	2,14	42,80
32 286506610	Koleno kanalizačné D160/45st.	KUS	20,000	2,70	54,00
33 877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	KUS	20,000	9,87	197,40
34 286507170	Odbočka kanalizačná PVC U 315/160	KUS	20,000	36,10	722,00
35 892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vzduchom	M	504,000	0,97	488,88
36 894	Šachty PVC DN 400 D+M	KUS	20,000	126,40	2 528,00

OBEC KRALOVANY
PSC 027 51
VÚB D. Kubín č. ú.: 20522-332/0200
IČO: 314-561, DIČ: 2020561686

Ing. František JENDRICH
STAVPOČ
029 41 KLIN
043/5524502
IČO: 14167361, IČ DPH: SK 1000000000

Krej

37 894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	KUS	12,000	37,57	450,84
38 592240250	Dno šachtové Tzs 300/BB-S 100x92x15	KUS	12,000	183,60	2 203,20
39 592240000	Skruž šachtová TBH 100/25	KUS	6,000	20,16	120,96
40 592240510	Skruž šachtová TBH100/50 rovná	KUS	6,000	32,48	194,88
41 592240520	Skruž šachtová TBH 100/100 rovná	KUS	3,000	63,84	191,52
42 592240560	Skruž šachtová prechodová TBS 100/60	KUS	12,000	34,60	415,20
43 899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	KUS	12,000	5,12	61,44
44 552434420	Poklop na vstupnú šachtu D 600 D	KUS	12,000	97,20	1 166,40
45 583335810	Kamenivo ťažené hr. 32-63 B1	M3	842,097	15,36	12 934,61
46 899501311	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z bet. ocele	KUS	36,000	2,40	86,40
47 899502311	Stúpadlo do šachty liatinové - kapsové s vysekaním otvoru v tehelnom murive POTRUBNÉ ROZVODY	KUS	24,000	6,24	149,76 34 385,83
	OSTATNÉ PRÁCE				
48 919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	181,200	1,50	271,80
49 979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	T	30,979	0,69	21,38
50 979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	92,937	0,10	9,29
51 979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	30,979	1,40	43,37
52 979089999	Poplatok za uloženie sute na skládku OSTATNÉ PRÁCE	T	30,979	3,50	108,43 454,27
	PRESUNY HMÔT				
53 998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope PRESUNY HMÔT	T	1 750,970	0,70	1 225,68 1 225,68
	Práce HSV				54 208,62
			Celkom		54 208,62

OBEK KRALOVANY
PSČ 027 51
VÚB D. Kubín č.ú.: 20522-332/0200
IČO: 314-561, DIČ: 2020561686

Ing. František JENDRICH
STAVPOČ
029 41 KLIN
☎ 043/5524502
IČO: 14167361, IČ DPB: SK13006773

Handwritten signature

Projektant: Obec Kralovany

Objektant:

Objekt: SO 02 Stoka "B1"

Stavba: Kanalizácia a ČOV, Kralovany - 2. etpa

Objekt: SO 02 Stoka "B1"

Výkaz výmer

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		Práce HSV					
		ZEMNÉ PRÁCE					
1	110011010	Vytýčenie vodovodu, kanalizácie rovina	KM	0,110	657,24		72,30
2	113107211	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm,	M2	100,000	0,48		48,00
3	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,	M2	100,000	1,30		130,00
4	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do1000 m3	M3	150,150	2,34		351,35
5	132201209	Priplatok k cenám za lepidlo horniny 3	M3	45,045	0,10		4,50
6	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 1000 m3	M3	64,350	2,60		167,31
7	132301209	Priplatok za lepidlo horniny 4	M3	19,305	0,12		2,32
8	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	M2	368,850	0,52		191,80
9	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	M2	368,850	0,08		29,51
10	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	107,250	0,07		7,51
11	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	214,500	1,87		401,12
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	214,500	0,17		36,47
13	171209999	Poplatok za skládku	M3	214,500	2,00		429,00
14	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	150,232	1,02		153,24
15	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	61,519	0,32		19,69
16	583311730	Kamenivo ťažené drobné 0-4 UBI	M3	61,519		13,22	813,28
		ZEMNÉ PRÁCE					2 857,40
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
17	359901111	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	M	110,000	1,00		110,00
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					110,00
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
18	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	18,970	14,11		267,67

OBECKRALOVANY
 PSČ 027 51
 VÚB D. Kubín č.ú.: 20522-332/0200
 IČO: 314-581, DIČ: 202056168f

Ing. František JENDRICH
 STAVPOČ
 029 41 KLIN
 043/5524502
 IČO: 14167361, IČ DPH: SK 202056168f

Handwritten signature and initials

19 452311131	Podkladové dosky z betónu B 12/15	M3	0,510	81,25	41,44
20 452112121	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	KUS	2,000	4,81	9,62
21 592241760	Prstenec vyrovnávací TBS 8/12 62,5X10	KUS	2,000	6,20	12,40
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				331,13
	SPEVNENÉ PLOCHY				
22 564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	M2	100,000	2,98	298,00
23 565173213	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom hr. 120 mm	M2	100,000	27,88	2 788,00
24 573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1. 00 kg/m2	M2	100,000	0,70	70,00
25 577142122	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.l lôžkový (ABL) hr.50 mm	M2	100,000	10,55	1 055,00
	SPEVNENÉ PLOCHY				4 211,00
	POTRUBNÉ ROZVODY				
26 273224120	Kružok tesniaci Js 300	KUS	22,000	0,60	13,20
27 871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	M	10,000	0,35	3,50
28 286110200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000	KUS	2,000	16,07	32,14
29 871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	M	100,000	1,25	125,00
30 286110350	Kanalizačné rúry Ultra RIB 2 dvojvrstvomá korugovaná DN 300/5000	KS	22,000	129,90	2 857,80
31 877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	KUS	3,000	2,14	6,42
32 286506610	Koleno kanalizačné D160/45st.	KUS	3,000	2,70	8,10
33 877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	KUS	3,000	9,87	29,61
34 286507170	Odbočka kanalizačná PVC U 315/160	KUS	3,000	36,10	108,30
35 892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vzduchom	M	110,000	0,97	106,70
36 894	Šachty PVC DN 400 D+M	KUS	3,000	126,40	379,20
37 894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	KUS	3,000	37,57	112,71
38 592240250	Dno šachtové TZS 300/BB-S 100x92x15	KUS	3,000	183,60	550,80

OBECKRALOVANY
PSČ 027 51
 VÚB D. Kubín č.ú.: 20522-332/0200
 IČO: 314-561, DIČ: 2020501688

Ing. František J. ...
STAVPOC
 029 41 KLIN
 ☎ 043/5524402
 IČO: 314-561, DIČ: 2020501688

Kraj

39 592240000	Skruž šachtová TBH100/25	KUS	2,000		20,16	40,32
40 592240510	Skruž šachtová TBH100/50 rovná	KUS	1,000		32,48	32,48
41 592240520	Skruž šachtová TBH 100/100 rovná	KUS	1,000		63,84	63,84
42 592240560	Skruž šachtová prechodová TBS 100/60	KUS	3,000		34,60	103,80
43 899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	KUS	3,000	5,12		15,36
44 552434420	Poklop na vstupnú šachtu D 600 D	KUS	3,000		97,20	291,60
45 583335810	Kamenivo ťažené hr. 32-63 B1	M3	150,232		15,36	2 307,56
46 899501311	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z bet. ocele	KUS	6,000	2,40		14,40
47 899502311	Stúpadlo do šachty liatinové - kapsové	KUS	4,000	6,24		24,96
	POTRUBNÉ ROZVODY					7 227,80
	OSTATNÉ PRÁCE					
48 919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	181,500	1,50		272,25
49 979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	34,900	0,69		24,08
50 979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	104,700	0,10		10,47
51 979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	34,900	1,40		48,86
52 979089999	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	34,900	3,50		122,15
	OSTATNÉ PRÁCE					477,81
	PRESUNY HMŔT					
53 998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	110,183	0,70		77,13
	PRESUNY HMŔT					77,13
	Práce HSV					15 292,27
	Celkom					15 292,27

OBEC KRALOVANY
PSČ 027 51
 VÚB D. Kubín č.ú.: 20522-332/0200
 IČO: 314-581, DIČ: 2020561666
 Ing. František J. ...
STAVPOČ
 029 41 KL...
 043/5524 50...
 IČ DPH: ...

Handwritten signature
Handwritten initials

Obec Kraľovany

Objektant:

Objavateľ:

Stavba: Kanalizácia a ČOV, Kraľovany - 2. etpa

Objekt: SO 02 Stoka "B2"

Výkaz výmer

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE					
1	110011010	Vytýčenie vodovodu, kanalizácie rovina	KM	0,119	657,24		78,21
2	113107211	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm	M2	46,000	0,21		9,66
3	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm	M2	46,000	0,50		23,00
4	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do1000 m3	M3	219,100	2,34		512,69
5	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	65,730	0,10		6,57
6	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 1000 m3	M3	93,900	2,66		249,77
7	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	28,170	0,12		3,38
8	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	M2	626,000	0,52		325,52
9	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	M2	626,000	0,08		50,08
10	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	156,500	0,07		10,96
11	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	313,000	1,87		585,31
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	313,000	0,17		53,21
13	171209999	Poplatok za skládku	M3	313,000	1,50		469,50
14	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	211,000	1,02		215,22
15	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	61,250	0,27		16,54
16	583311730	Kamenivo ťažené drobné 0-4 UBI	M3	61,250	13,22		809,73
		ZEMNÉ PRÁCE					3 419,35
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					

OBEC KRALOVANY
PSČ 027 51
VÚB D. Kubín č. ú.: 20522-332/0200
IČO: 314-561, DIČ: 2020561686

Ing. František JENDROU
STAVPOČ
029 41 KLIN
T 043/5524502
IČO: 34167361, IČ DPH: SK1000000000

Handwritten signatures and initials

17 359901111	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	M	119,000	1,00		119,00
						119,00
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
18 451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	12,250	14,11		172,85
19 452311131	Podkladové dosky z betónu B 12/15	M3	0,510	81,25		41,44
20 452112121	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	KUS	3,000	4,81		14,43
21 592241760	Prstenec vyrovnávací TBS 8/12 62,5X10 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	KUS	3,000		6,20	18,60
						247,32
	SPEVNENÉ PLOCHY					
22 564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	M2	46,000	2,98		137,08
23 565173213	Podklad z drveného kameniva obafovaného asfaltom 120 mm	M2	46,000	27,88		1 282,48
24 573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	M2	46,000	0,70		32,20
25 577142122	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.l lôžkový (ABL) hr.50 mm SPEVNENÉ PLOCHY	M2	46,000	10,55		485,30
						1 937,06
	POTRUBNÉ ROZVODY					
26 273224120	Kružok tesniaci Js 300	KUS	21,000		0,60	12,60
27 871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	M	25,000	0,35		8,75
28 286110200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000	KUS	5,000		16,07	80,35
29 871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	M	94,000	1,25		117,50
30 286110350	Kanalizačné rúry Ultra RIB 2 dvojvrstvomá korugovaná DN 300/5000	KS	21,000		129,90	2 727,90
31 877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	KUS	4,000	2,14		8,56
32 286506610	Koleno kanalizačné D160/45st.	KUS	4,000		2,70	10,80
33 877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	KUS	4,000	9,87		39,48
34 286507170	Odbočka kanalizačná PVC U 315/160	KUS	4,000		36,10	144,40
35 892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vzduchom	M	119,000	0,97		115,43

OBEC KRALOVANY
PSC 027 51
 VÚB D. Kubín č.ú.: 20522-332/0200
 IČO: 314-561. DIČ: 202056168F

Ing. František JENDROU
STAVPOČ
 029 41 KJLN
 ☎ 043/5524502
 IČO: 14167361. IČ DPH: SK210000000

Handwritten signatures and initials

36 894	Šachty PVC DN 400 D+M	KUS	4,000		126,40	505,60
37 894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	KUS	3,000	37,57		112,71
38 592240250	Dno šachtové TZS 300/BB-S 100x92x15	KUS	3,000		183,60	550,80
39 592240000	Skruž šachtová TBH 100/25	KUS	1,000		20,16	20,16
40 592240510	Skruž šachtová TBH100/50 rovná	KUS	2,000		32,48	64,96
41 592240520	Skruž šachtová TBH 100/100 rovná	KUS	1,000		63,84	63,84
42 592240560	Skruž šachtová prechodová TBS100/60	KUS	3,000		34,60	103,80
43 899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	KUS	3,000	5,12		15,36
44 552434420	Poklop na vstupnú šachtu D 600 D	KUS	3,000		97,20	291,60
45 583335810	Kamenivo ťažené hr. 32-63 B1	M3	211,000		15,36	3 240,96
46 899501311	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové	KUS	14,000	2,40		33,60
47 899502311	Stúpadlo do šachty liatinové - kapsové	KUS	6,000	6,24		37,44
	POTRUBNÉ ROZVODY					8 306,60
	OSTATNÉ PRÁCE					
48 919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	92,000	1,50		138,00
49 979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	15,686	0,69		10,82
50 979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	47,058	0,10		4,71
51 979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	15,686	1,40		21,96
52 979089999	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	15,686	3,50		54,90
	OSTATNÉ PRÁCE					230,39
	PRESUNY HMŔT					
53 998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	685,787	0,70		480,05
	PRESUNY HMŔT					480,05
	Práce HSV					14 739,77
	Celkom					14 739,77

OBECKRALOVAN
 PSČ 027 51
 Výb D. Kubín č.ú.: 20522-332/0200
 IČO: 314-561, DIČ: 2020581686

Ing. František J...
 STAVP...
 029 41 K...
 ☎ 043/553...
 IČO: 14167351, IČ...

Handwritten signature and initials

Staviteľ: Obec Kralovany

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba: Kanalizácia a ČOV, Kralovany - 2. etapa

Objekt: SO 03 Výtlačné potrubie

Výkaz výmer

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		Práce HSV					
		ZEMNÉ PRÁCE					
1	110011010	Vytýčenie vodovodu, kanalizácie rovina	KM	0,230	657,24		151,17
2	119001402	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN nad 200 do 500 mm	M	6,000	8,50		51,00
3	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	M3	42,000	0,32		13,44
4	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do1000 m3	M3	273,154	2,34		639,18
5	132201209	Příplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	M3	81,946	0,10		8,19
6	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 1000 m3	M3	117,066	2,66		311,40
7	132301209	Příplatok za lepiivosť hominy 4	M3	35,120	0,12		4,21
8	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	M2	717,060	0,52		372,87
9	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	M2	717,060	0,08		57,36
10	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	195,110	0,07		13,66
11	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	M3	150,280	1,87		281,02
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	150,280	0,17		25,55
13	171209999	Poplatok za skládku	M3	150,280	1,50		225,42
14	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	150,280	1,02		153,29
15	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	117,680	0,27		31,77
16	583311730	Kamenivo ťažené drobné 0-4 UBI	M3	117,680		13,22	1 555,73
17	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	M2	236,000	0,20		47,20
18	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.150 mm	M2	236,000	1,22		287,92
		ZEMNÉ PRÁCE					4 230,38

OBEC KRALOVANY

PSČ 027 51

VÚB D. Kubín č.ú.:20522-332/0200

IČO:314-561, DIČ:202056168F

JENDROU

AVPOČ

KLIN

524502

PH:SK1020467734

Handwritten signatures and initials

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
19 451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	34,500	14,11	486,80
20 452313121	Podkladné konštr. v otv. výkope bloky z prostého betónu pre potrubie tr. - (zn. II)	M3	1,260	81,40	102,56
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					589,36
POTRUBNÉ ROZVODY					
21 871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm M	M	238,000	0,92	218,96
22 286139750	Rúra PE-80 SDR 11,0 D90x8,2xL/nav.	M	238,000	5,10	1 213,80
23 877241121	Montáž elektrovaroviek UB presuvná	KUS	20,000	2,46	49,20
24 2863A0108	Objímka presuvná UB 612667 DN 90	KUS	20,000	8,40	168,00
25 892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	M	238,000	0,38	90,44
26 892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	M	238,000	0,67	159,46
27 892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	4,000	46,12	184,48
28 899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	KUS	7,000	14,27	99,89
29 283230327	Výstražná PVC fólia hr. 0,25mm, š.30 cm	M	250,000	0,28	70,00
POTRUBNÉ ROZVODY					2 254,23
PRESUNY HMÔT					
30 998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	213,548	0,70	149,48
PRESUNY HMÔT					149,48
Práce HSV					7 223,45
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA					
31 802113090	Montáž elektrovaroviek W 30 st. koleno	KUS	1,000	6,10	6,10
32 2863A0601	Koleno elektrotv. W 30 st. 615	KUS	1,000	20,89	20,89
33 286110200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000	KUS	1,000	16,07	16,07
34 802114090	Montáž elektrovaroviek W 45 st. koleno	KUS	1,000	6,40	6,40
35 2863A0706	Koleno elektrotvar. W 45 st. 612	KUS	1,000	25,10	25,10

OBECKRALOVAN I
PSČ 027 51
VÚB D. Kubín č.ú.:20522-332/0200
IČO: 314-561, DIČ:202056168f


ing. František JENDROU
STAVPOČ
029 41 KLIN
☎ 043/5524502
IČO:14167361, IČ DPH:SK1020467734

Handwritten signatures and initials

36 802115090	Montáž elektrorozbitných trubíc s cievkou	KUS	4,000	6,50	26,00
37 2863A0887	Montáž elektrorozbitných trubíc s cievkou Ø 30 s 612	KUS	4,000	30,82	123,28
	Montáž elektrorozbitných trubíc PVC 150/87 st.	KUS	4,000	2,70	10,80
	Výroba rúrok na potrubí z PVC DN do 150	M	250,000	0,57	142,50
	CELKOVÝ MONTÁŽ PŘIEMYSELNÉHO POTRUBIA				377,14
	Montážne práce				377,14
	Celkom				7 600,59

OBEC KRALOVANY
PSC 027 51
VÚB D. Kubín č.ú.:20522-332/020
IČO:314-581, DIČ:2020561E

Ing. František JENDROU
STAVPOČ
029 41 KLIN
043/5524502
IČO:314167361, IČ DPH:SK1020467734



Operateľ: Obec Kralovany

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba: Kanalizačná a ČOV Kralovany - 2. etapa

Objekt: SO 03 Čerpanie stочи

Výkaz výstavby

		Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
	Práce HSV					
	ZEMNÉ PRÁCE					
	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	100,000	1,50		150,00
	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	DEŇ	10,000	1,60		16,00
3	131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	M3	16,400	5,21		85,44
4	131201209 Príplatok za lepivosť horniny 3	M3	16,400	0,25		4,10
5	151301201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 4 m	M2	28,000	8,40		235,20
6	151301211 Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m	M2	28,000	2,10		58,80
7	161101102 Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	M3	28,100	0,07		1,97
8	162201101 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	16,400	1,02		16,73
9	171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	16,400	0,17		2,79
10	175101201 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	11,200	1,51		16,91
11	181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	16,200	0,40		6,48
	ZEMNÉ PRÁCE					594,42
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
12	389941012 Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž prefabrik. dielcov, hmotnosti jedného kusa nad 1 kg	KUS	48,400	4,10		198,44
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					198,44
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
13	451576111 Podkladná vrstva zo štrkopiesku	M3	12,400	15,20		188,48
14	452303113 Podkladné konštrukcie z betónu tr. B 12,5-15	M3	0,280	81,25		22,75
15	452367113 Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 425	T	0,047	987,00		46,39
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					257,62
	POTRUBNÉ ROZVODY					

OBEK KRALOVAN
PŠČ 027 51
VÚB D. Kubín č. ú.: 20522-332/020
IČO: 314-581, DIČ: 20205610

Ing. František JENDROL
STAVPOČ
029 41 KLIN
043/5524502
IČO: 14167361, IČ DPH: SK1020467734

5/2021

2

16 894201111	Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 8/10	M3	3,260	95,40	311,00
17 894302122	Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčaj. C 12/15	M3	0,620	98,40	61,01
18 894607112	Výstuž šachiet armatúrnych z betonárskej ocele 10 425	T	0,124	985,50	122,20
	POTRUBNÉ ROZVODY				494,21
	Práce HSV				1 544,69
	Práce PSV				
	ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE				
19 724	Čerpacia stanica GRUNDFOS	KPL	1,000	6 525,00	6 525,00
	ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE				6 525,00
	Práce PSV				6 525,00
	Celkom				8 069,69

OBEC KRALOVAN
 PSČ 027 51
 VÚB D. Kubín č.ú.: 20522-332/0200
 IČO: 314-561, DIČ: 202056168F

Ing. František JENDROE
 STAVPOČ
 029 41 KLIN
 IČO: 31462361, IČ DPH: SK1020467734

Handwritten signature