

O B E C K R A Ľ O V A N Y

027 51 Kral'ovany 186

Číslo: 158/2024/461-ozn.

Kral'ovany, dňa 19.09.2024

Vyvesené dňa:

(verejná vyhláška vyvesená na dobu 15 dní)

Zvesené dňa:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa § 36 ods. (4) a § 61 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania.

Stavebník - spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151 so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, zastúpenej spoločnosťou LiV – EPI. S.r.o., IČO 35 745 401 so sídlom Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, podal dňa 22.07.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

„17486-Kral'ovany – Rieka – Rekonštrukcia TS 210/TS/Sutovo_Lom“

s členením:

SO 01 VN vzdušné vedenie - demontáž

SO 02 VN vzdušné vedenie - montáž

SO 03 TS - demontáž

SO 04 TS - montáž

SO 05 NN vzdušné vedenie - demontáž

SO 06 NN zemný kábel - montáž

SO 07 Optochránička

miesto stavby: Kral'ovany

na pozemkoch parc. č. KN-C 522/1, 522/4, 522/23 a 522/24

katastrálne územie: Kral'ovany

projektant Ing. Dušan Držík, autorizovaný stavebný inžinier č. reg. 5747*A2

stavebný dozor: stavba realizovaná dodávateľsky

Podaním žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie, stavebný úrad spojil územné konanie so stavebným konaním na základe žiadosti stavebníka, v súlade s ustanovením § 39a ods. (4) stavebného zákona.

Obec Kral'ovany ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (stavebný zákon) týmto v súlade s ustanovením §§ 36 a 61 oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania v predmetnej veci a súčasne stanovuje lehotu na vyjadrenie námietok a pripomienok

do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

(za deň doručenia sa pre účastníkov konania považuje posledný deň zverejnenia verejnej vyhlášky)

Základné údaje, charakterizujúce stavbu:

4.1 SO 01 VN VZDUŠNÉ VEDENIE - DEMONTÁŽ

Vybavuje: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská

tel. č.: +421901788719, ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk

Strana 1 z 5

Predmetom stavebného objektu je demontáž existujúceho VN vzdušného vedenia, ktoré je prevedené na betónových PB. Po zrealizovaní nového VN rozvodu sa existujúce VN vzdušné vedenie prevedené lanami AlFe na betónových podperných bodoch zdemontuje vrátane existujúceho úsekového odpínača.

4.2 SO 02 VN VZDUŠNÉ VEDENIE - MONTÁŽ

Predmetom stavebného objektu je výstavba novej VN prípojky pre navrhovanú transformačnú stanicu TS(rieši SO 04).

Prípojka začína na existujúcom PB, kde sa zrealizuje prechod vedenia do kábla. Trasa navrhovaného VN káblového vedenia začína na exist. dvojtom PB č.3 kde bude osadený úsekový odpínač. Z exist. PB ideme káblom v súbehu s exist. vzdušným vedením v zeleni a prideme až k navrhovanej Transformačnej stanici SO 04. VN káblový rozvod bude realizovaný káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x240mm². Káble budú uložené v zelenom páse, v ryhe 120x50cm v pieskovom lôžku. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s platnými STN. Pri križovaní komunikácie a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre FKKV priemeru 200 mm, resp. PE priemeru 200mm.

Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete vytýčené. Pred realizáciou je nevyhnutné vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.

4.3 SO 03 TS - DEMONTÁŽ

Predmetom stavebného objektu je demontáž jednotľpovej trafostanice 210/ts/sutovo_lom.

4.4 SO 04 TS - MONTÁŽ

Predmetom stavebného objektu je výstavba novej trafostanice. Nová TS nahradí demontovanú jednotľpovú trafostanicu 210/ts/sutovo_lom.

Navrhovaná je kiosková trafostanica typu HARAMIA EH5 s možnosťou osadenia dvoch transformátorov. V návrh. TS budú osadené trafá o výkone 630 a 250kVA. Navrhovaná stanica bude osadená na pozemok podľa výkresovej časti dokumentácie.

Betónová transformačná stanica polozapustená, obsluhovateľná z vnútra typu EH5, výrobca ELEKTROHARAMIA Lozorno, je nízka, kompaktná železobetónová bunka, čiastočne zapustená do terénu. Skladá sa z dvoch samostatných častí:

- stavebné teleso /skelet + káblový priestor /vaňa/
- strecha

Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu. Spodná časť stavebného telesa preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice. V spodnej prednej časti skeletu sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble. Káblový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Vaňa trafostanice je natrená z vnútornej strany izolačnou látkou H 2022 PERCHEM /Email chlór kaučukový/ z dôvodu kontaktu s olejom transformátora v prípade jeho netesnosti, alebo poruchy. Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zeminou. Pri styku ostatných plôch napr. stien s okolitou zeminou sú tieto steny opatrené izolačnou vrstvou pre zamedzenie vniknutia vlhkosti do TS. Stavebné teleso transformačnej stanice je rozdelené medzistenou na samostatné časti VN rozvádzača, NN rozvádzača a časť transformátorovú. Do každej časti je zvlášť vchod z čelnej strany vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov. Strecha je odliate zo železobetónu s miernym spádom (rovná strecha) do oboch strán s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách, ktoré sú zabudované na stav. telese, čiže je znemožnené posunutie strechy v prípade rôznych pnutí. Styčná plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná. Je overená meraním hluku na transformátore a podľa dodávateľa transformátora

výsledky merania zodpovedajú prípustným hraniciam v rámci platných predpisov, predovšetkým OEG 38 1753. Kiosková transformačná stanica sa dodáva na stavenisko zmontovaná a pripravená k pripojeniu. Inštaluje sa s pomocou žeriavu na pripravený základ. Základ tvorí zhutnené štrkové lôžko hrúbky 200mm. Montáž alebo výmenu prístrojovej časti trafostanice je možné realizovať po zdvihnutí odnímateľnej strechy autožeriavom.

V trafostanici je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť, realizovaná zemniacim pásom FeZn 30x4mm. Na ňu sú pripojené všetky kostry skriní, oceľové konštrukcie a ochranné vodiče, ako aj armatúry skeletu vrátane vane. Sieť je spoločná pre všetky elektrické zariadenia a je vyvedená na vonkajšie uzemnenie v dvoch bodoch cez skúšobné svorky - SZ1, SZ2, vybavené mosadznými skrutkami. Vonkajšie uzemnenie, spoločne pre bleskozvod aj technológiu TS, je riešené pásom FeZn 30x4 pásovým zemničom /viď výkresová časť/. Z tohto pásu je vytvorená uzemňovacia sústava okolo (uzatvorený okruh) bunky TS s rôznou hĺbkou uloženia pre vytvorenie ekvipotenciálneho prahu podľa STN 33 2000-5-54). Spoje sú riešené pomocou uzemňovacích svoriek, alebo zváraním chránené proti korózii asfaltovým náterom.

Bleskozvod - je riešený klasicky vodičom FeZn O 8 mm, s jedným tyčovým lapačom v strede pôdorysu strechy, dvoma zvodmi a uzemnením cez svorky SZ3, SZ4, s ochrannými uholníkmi. Bleskozvod využíva spoločné uzemnenie trafostanice.

4.5 SO 05 NN VZDUŠNÉ VEDENIE - DEMONTÁŽ

Predmetom stavebného objektu je demontáž exist. NN vzdušného vedenia, ktoré je prevedené na betónových PB. Po zrealizovaní nového NN rozvodu sa existujúce NN vzdušné vedenie prevedené lanami AlFe zdemontuje. Dĺžka trasy demontovaného NN vedenia je cca. 70m.

4.6 SO 06 NN ZEMNÝ KÁBEL - MONTÁŽ

Predmetom stavebného objektu je napojenie exist. NN rozvodov, napojených z exist. trafostanice do novej trafostanice. Z navrhovanej transformačnej stanice (rieši SO 04) budú vyvedené vývody:

- 1x NN kábel NAYY-J 4x240 smerom k exist. podpernému bodu č.1. Na podpernom bode bude osadená nová rozpojovacia a istiacia skriňa 1-VRIS1+K, z ktorej sa zrealizuje NN prepoj na exist. NN vzdušné vedenie.

- 1x NN kábel NAYY-J 4x240 smerom k návrh, podpernému bodu č.2 (výmena PB na pôvodnom mieste). Na podpernom bode bude osadená nová rozpojovacia a istiacia skriňa 2-VRIS1+K, z ktorej sa zrealizuje NN prepoj na exist. NN vzdušné vedenie. Exist. výzbroj (SPP skrinka) osadenú na exist. PB premontovať na návrh PB.

NN káblové vedenie bude uložené v ryhe 80x50 cm v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súběhy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN. Pri križovaní komunikácie a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre FXKV priemeru 200 mm, resp. PE priemeru 200mm. Hĺbka uloženia NN chráničky je znázornená na vzorových rezoch uloženia NN vedenia.

4.7 SO 07 OPTOCHRÁNIČKA

V koridore VN káblového vedenia v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE40. Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak nebude na ne prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Na neskoršie uplatnené stanoviská stavebný úrad nemusí prihliadnuť. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povolojanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá

zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú.

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť (návrh) nebude vybavená do 30 dní z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje umožnenie nahliadania do spisu účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade ktorý sídli v administratívnej budove na Námestí slobody č. 1 v Dolnom Kubíne, na 8. poschodí.
Termín nahliadania do spisu odporúčame vopred konzultovať s vybavujúcim referentom.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s ustanovením § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 61 ods.4 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Kľačany a na internetovej stránke obci.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

Luboš P a l o v i č
starosta obce

Doručuje sa:

1. Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151 so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spoločnosti LiV – EPI. S.r.o., IČO 35 745 401 so sídlom Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava
2. Ing. Dušan Držík, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava
3. Účastníci konania – verejnou vyhláškou
4. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, IČO: 31755194_181
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Dolný Kubín, Matúškova 1636/13 IČO 00 151 866_12054
6. Okresný úrad Dolný Kubín, IČO: 00151866_10168
odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
odbor krízového riadenia
7. Okresný úrad Žilina, IČO: 00151866
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634883
9. OR HaZZ, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00151866_12054
10. Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., IČO 36 672 084, Kuzmányho 25, 036 01 Martin
11. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739
13. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica 8, IČO: 35 763 469
14. Obec Kľačany, 027 51 Kľačany 186
15. Spis 2x



NAVRHOVANÉ VN PODZEMNÉ VEDENIE	NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE	EXISTUJÚCE NN VZDUŠNÉ VEDENIE	EXISTUJÚCE NN VZDUŠNÉ VEDENIE	EXISTUJÚCE VVM VZDUŠNÉ VEDENIE	KATASTER "C"	KATASTER "E"
—	—	—	—	—	—	—

NEODLUČITELNOST SÍČASTI PROJEKTIVNÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ SPRAVA. KÁŽDÝ OČENÍKAL O PROJEKTU JE POTŘEBNÉ PŘEDKOVAT S GÉNÉRALNÍM PŘEDKOVAT. DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PŘEDKOVAT ČELÍ PROJEKTIVNÍ DOKUMENTACE V PŘÍPADĚ JISTENÍ MODULÁTORA NA NE UPOZORNĚNÍ. PŘED KÁŽDÝM REALIZACÍM PŘEDKOVAT PŘEDKOVAT DOKUMENTACE. PŘESNÁ TRASA KÁBLOVÉHO VEDENIA SA URČÍ PŘED REALIZACÍOU VO VYTÝČENÍ ŠETKÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A HRANIC POZEMKŮ.

PR SÍČASTI A KÁBLOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE DOBŘEŠENÉ DOSTUPY DOKOVANÉ PODLA STN. PR KÁBLOVÝCH VÍZOVAN NA PODZEMKY A MESTNÝCH KOMUNIKÁCI KÁBLU ULOŽÍ DO KÁBLOVÉ FUNKY.

HL ZHOTOVITEC
LIV-EPi, s.r.o.
Trenčianska 56/F
821 09 Bratislava

[illegible][illegible]